

Изх. № 494/25.10.2016

“НЕС - Нови Енергийни Системи” ООД

Изисквания за въвеждане в експлоатация на отоплителни съоръжения с марката BURNiT

1) За въвеждане в експлоатация на котли - BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB и

BURNiT Advance DC-A е необходимо да са изпълнени следните условия:

- Монтиран бункер и шнек, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- Осигурено електрическо захранване на 220 V.
- Подвързана водна помпа към котел (в случаите, когато ще се управлява от котела).
- Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

2) За въвеждане в експлоатация на пелетни камини - BURNiT Comfort Plus е необходимо

да са изпълнени следните условия:

2.1.) Камина с водна риза:

- Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие
- (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали - 20 см.).
- Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие.
- Осигурено електрическо захранване на 220 V.
- Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

2.2.) Топловъздушна камина

- Подвързана към коминското тяло, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на
- съответното изделие.
- Монтирана, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното изделие
- (монтирана със спазено отстояние от стените и от запалими материали - 20 см.).
- Осигурено електрическо захранване на 220 V.

3) За въвеждане в експлоатация на пелетни горелки - BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega,

BURNiT Pell Eco е необходимо да са изпълнени следните условия:

- Монтирана горелка към котел, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на
- съответното изделие.
- Монтиран бункер и шнек (по възможност от дясната страна на котела)
- Монтиран комин, съобразно Инструкция за монтаж и експлоатация на съответното
- изделие.
- Осигурено електрическо захранване на 220 V.
- Подвързана водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката)
- Заредена с топлоносител и обезвъздушена инсталация.

Ценоразпис за отстраняване на възникнали неизправности с осигурени материали от клиента

1) Котли - BURNiT Advance UB, BURNiT Advance PLB, BURNiT Advance DC-A

- Монтаж на бункер и шнек - 100.00 лв.
- Монтаж на комин - 100.00 лв.
- Подвързване на водна помпа към котела (в случаите, когато ще се управлява от котела) -
- 50.00 лв.

- Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация - 100.00 лв.
- Монтаж на стаен термостат - 50.00 лв.

2) Камини - BURNiT Comfort Plus

2.1.) Камина с водна риза

- Монтаж на комин - 100.00 лв.
- Зареждане с топлоносител и обезвъздушена инсталация - 100.00 лв.
- Монтаж на стаен термостат - 50.00 лв.

2.2.) Топловъздушна камина

- Подвързана към коминското тяло - 100.00 лв.

3) Горелки - BURNiT Pell, BURNiT Pell Mega, BURNiT Pell Eco

- Монтаж на горелка към котел BURNiT WBS – 150.00 лв.
- Монтаж на бункер и шнек - 100.00 лв.
- Монтаж на комин - 100.00 лв.
- Подвързване на водна помпа към горелката (в случаите, когато ще се контролира от горелката) - 50.00 лв.
- Зареждане на топлоносител и обезвъздушена инсталация - 100.00 лв.
- Монтаж на стаен термостат - 50.00 лв.

4) Нови настройки при смяна на пелети - 45.00 лв., без включен транспорт.

5) Транспорт извън населеното място на сервиза - 0,50 лв. за километър.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПЪРВОНАЧАЛЕН ПУСК

1. Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон).
2. Проверка - изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие.
3. Проверка на горивото (пелетите), дали е съобразено с пропоръките в „Инструкцията за монтаж“.
4. Функционален тест на всички компоненти в уреда.
5. Първоначален пуск и настройка (спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с който ще работи уреда).
6. Кратък инструктаж – теоретичен и практически, за начините на експлоатация на уреда в съотв. с „Инструкцията за монтаж и експлоатация“ и „Гаранционна карта“.
7. Запознаване с видовете повреди и съответните съобщения/индикации, както и причините за тях.

Внимание !!! При някои обстоятелства, при които установим, че не са спазени условията в инструкцията за монтаж и гаранционна карта (т.IV / т.2.5) , и че не се позволява безопасна работа на новия уред, си запазваме правото да не извършваме тази услуга. Моля да имате предвид, че не можем да преправяме инсталации (електрически и водни), да "персонализираме" фитинги и връзки, както и да демонтираме или правим промени по мебели и др.

За нас сигурността и здравето на нашите служители са от първостепенно значение, затова те не бива да свалят обувките си при влизане в дома Ви. Нашите техници ще носят калцуни, които ще поставят върху обувките си, за да се гарантира необходимата хигиена.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОФИЛАКТИКАТА

1. Проверка на документите на уреда – правилно попълнена гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон).
2. Проверка - изпълнени ли са изискванията за монтаж и експлоатация, спрямо инструкцията за съответното изделие.
3. Функционален тест на всички компоненти в изделието.
4. Почистване на съоръжението при необходимост.
5. Пуск и проверка, ако е необходимо настройка спрямо специфичните изисквания на конкретната инсталация и комин, с които ще работи изделието.
6. При констатация на гаранционен проблем, уредът се отремонтира и ремонтът се заверява в гаранционната карта.

Внимание !!! За нас сигурността и здравето на нашите служители са от първостепенно значение, затова те не бива да свалят обувките си при влизане в дома Ви. Нашите техници ще носят калцуни, които ще поставят върху обувките си, за да се гарантира необходимата хигиена.

НЕС –Нови Енергийни Системи ООД запазва правото си да коригира настоящия документ.